



Prestations d'étanchement avec garantie décennale - Cuve blanche

En tant que spécialiste de l'étanchement allant de la planification à l'exécution, Matébat SA est votre partenaire sûr pour tous les projets avec la technique d'étanchement "cuve blanche", noire ou brune. Notre équipe, grâce à ses connaissances et son expérience, se tient à votre disposition afin de solutionner, réaliser et finaliser ensemble vos projets.

Un étanchement optimal de l'ouvrage demeure une priorité. A coté des réalisations de constructions enterrées en toutes conformités selon les normes en vigueur, la société Matébat SA offre un concept permettant d'optimiser les coûts. Grâce à ses nombreuses années d'expériences, nous nous penchons et assurons activement de la planification à la réalisation, ce qui permet, une réduction des frais.

Nos prestations vous apportent :

- L'application d'un concept d'étanchéité professionnel, comprenant les détails et les passages
- Sur demande, nous effectuons le contrôle des prescriptions planifiées et mettons le doigt sur les éventuelles inégalités divergentes, susceptibles de vous écarter du projet nominal ; ceci représente un potentiel d'économie non négligeable. Grâce à cette implication nous pouvons, ensemble avec le maître d'ouvrage, prévoir à temps, reconvertir et réaliser les potentiels ajustements du projet
- L'étanchéité par jointoiement effectué avec des produits précis, définis dans les plans d'exécution y compris planification détaillée
- Etanchement des traversées avec des produits prescrits, sur la base de plans d'exécution validés, y compris planification détaillée
- Garantie selon la norme SIA pour une réalisation appropriée
- 1. Le choix d'un béton approprié
- 2. Le choix des dimensions des composants et des dispositions de renforcements permettant l'installation prévue de joints étanchéité et l'emplacement des ouvertures pour le béton extérieur
- 3. Prévention, étanchéité permanente ou limiter la largeur des fissures.
- 4. Planification de tout les joints et les traversées, en tenant compte de la faisabilité sans défauts
- 5. Planification du processus de construction, étapes de bétonnage, joints de travail, mode de fissuration des sections de contrôle, et des mesures pour assurer une qualité suffisante
- 6. Nécessité de prendre en compte les sols et solutions aqueuses agressifs.



Conception :

Nous offrons à notre clientèle, la possibilité de :

- Réduire la durée du chantier indépendamment des conditions météorologiques, grâce à nos différents concept d'étanchéité "Cuve blanche"
- Préserver et protéger les ressources grâce à la mise en œuvre de produits écologiques, respectueux envers l'environnement
- L'optimisation des aciers d'armatures et le choix du béton

Planification :

- Clarification de la: durée du chantier, la qualité du sol, sa teneur en eau et sa maîtrise
- Détermination du concept d'étanchement selon les paramètres enregistrés
- Elaboration des plans d'étanchement et de sa systématique
- Planification des introductions
- Directives de l'application visant à réduire les aciers d'armatures permettant de diminuer les risques de fissuration dues au retrait en associant les ingénieurs dans notre garantie si le client émet le souhait d'optimisation
- Etanchement spécifique

Gestion sur le chantier

A cet effet nous surveillons (si mandaté par le client)

- Vérification des aptitudes et des valeurs du béton grâce à notre laboratoire de contrôle du béton certifié
- Le montage des joints et l'étanchement des traversées
- Le bétonnage
- La cure du béton
- La technique d'étanchement

Renseignement : Questions ? N'hésitez pas à prendre contact, sans engagement